

ชื่อโครงการ เคลื่อนย้ายระบบประปาหมู่บ้าน (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 1

แบบปร.4

รายละเอียด รูปแบบตามที่แบบอบต. กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานฐานรากหอดัง (ชนิดคอกเข็ม)								
	1.1 ขุดดิน-ถม(บดอัดแน่น)	30.00	ลบ.ม.			60	1,800	1,800	
	1.2 เสาค้ำ คส.ล.0.15x0.15x6.0 ม.	25.00	ค้ำ	940	23,500	119	2,975	26,475	
	1.3 ทราฮายาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	900	2,700			2,700	
	1.4 คอนกรีตหยาบ(ปอร์แลนด์)1:3:5	5.15	ลบ.ม.	1,850	9,528	197	1,015	10,542	
	1.5 คอนกรีต(ปอร์แลนด์) 1:2:4(ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	3.00	ลบ.ม.	1,850	5,550	197	591	6,141	
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	588	9,996	79	1,343	9,996	
	1.7 เหล็ก RB 12 มม.	0.23	ค้ำ	18,050	4,188	2,640	612	4,800	
	1.8 เหล็ก RB 15 มม.	0.25	ค้ำ	18,235	4,559	2,640	660	5,219	
	1.9 ตะปู	3.00	กก.	38	114			114	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.00	กก.	27	405			405	
	ยกยอดไป				60,539		8,996	68,192	

ชื่อโครงการ เคลื่อนย้ายระบบประปาหมู่บ้าน (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 1

แบบปร.4

รายละเอียด รูปแบบตามที่ แบบอบต. กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา				60,539		8,996	68,192	
2	งานเคลื่อนย้ายถังกรองสนิมเหล็ก								
	2.1 งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป								
	ทรงกระบอกขนาด dia 1.25 ม.								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์								
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง								
	รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง	1.00	งาน			10,000	10,000	10,000	
3	งานเคลื่อนหอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (รวมค่าแรงติดตั้งเดินระบบ)	1.00	ชุด			50,000	50,000	50,000	
4	งานท่อจ่ายน้ำ(ท่อเมนค์)ท่อ pvcแข็ง แบบปลายบานขนาดdia 3 นิ้ว 8.5	348.00	ม.	83	28,884			28,884	
5	ค่าแรงงานเดินท่อเมนค์จ่ายน้ำรวมอุปกรณ์	348.00	ม.			20	6,960	6,960	
	ยกยอดไป				89,423		75,956	164,036	

ชื่อโครงการ เคลื่อนย้ายระบบประปาหมู่บ้าน (หอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยเซมเปญขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 1

แบบปร.4

รายละเอียด รูปแบบตามที่ แบบอบต. กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยกยอดมา				89,423		75,956	164,036	
6	น้ำยาประสานท่อขนาด 1 ลิตร	2.00	กป.	380	760			760	
7	งานปักเสาพาดสาย								
	7.1 บักเสาไฟฟ้า คส.ล. รวมพาดสาย	1.00	ชุด	7,000	7,000			7,000	
	7.2 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.00	ชุด	5,000	5,000			5,000	
	รวมยอดทั้งสิ้น				102,183		75,956	176,796	