

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	
สายทาง	-	ชื่อสายทาง สายหมู่ที่ 5-3
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 3 ต.คลองน้อย	ระยะทาง 300.000 เมตร
		ราคาน้ำมัน 26.00-26.99

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์24	1,950.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	39.77 บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	50.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	45	=	117.27 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	651.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	30	=	78.52 บาท/ลบ.ม.

งานหินผุถมไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				=	50.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				=	27.67 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	45	กม.		=	117.27 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	194.94 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	194.94	x	1.60	=	311.904 บาท/ลบ.ม.
				ค่าใช้จ่ายรวม	= 311.904 บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม	= 311 บาท/ลบ.ม.

ทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากท่าทราย				=	651.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	30.00	กม.		=	78.52 บาท/ลบ.ม.
				ค่าใช้จ่ายรวม	= 729.52 บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม	= 729.0 บาท/ลบ.ม.

คอนกรีตผสมเสร็จ

ค่าวัสดุจากโรงผสม

ค่าขนส่ง

15.00 กม.

	=	1950.00	บาท/ลบ.ม.
	=	39.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1989.77	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1,989.0	บาท/ลบ.ม.