

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 (ต่อจากสามแยกหมู่ที่ 6) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.คลองน้อย อ.ยะบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.0 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.

ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2560

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|--------------|----------------|--------|----------------------|------------------|----------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. | 2,400.00 | ตร.ม. | 10.52 | 25,248.00 | 1.3624 | 14.33 | 34,398 | |
| | 1.2 งานทรายรองพื้น | 100.00 | ลบ.ม. | 727.00 | 72,700.00 | 1.3624 | 990.46 | 99,046 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์ | 300.00 | ลบ.ม. | 1,907.00 | 572,100.00 | 1.3624 | 2,598.10 | 779,429 | |
| | 2.2 EXPANSION JOINT RB 15 มม. | 0.35 | ตัน | 19,891.00 | 6,961.85 | 1.3624 | 27,099.50 | 9,485 | |
| | 2.3 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม. | 0.51 | ตัน | 18,691.00 | 9,532.41 | 1.3624 | 25,464.62 | 12,987 | |
| | 2.4 CONTRAXCTION JOINT RB 19 มม. | 0.07 | ตัน | 19,730.00 | 1,381.10 | 1.3624 | 26,880.15 | 1,882 | |
| | 2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม. | 2,000.00 | ตร.ม. | 30.00 | 60,000.00 | 1.3624 | 40.87 | 81,744 | |
| | 2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง | 120.00 | ตร.ม. | 589.00 | 70,680.00 | 1.3624 | 802.45 | 96,294 | |
| | 2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต | 2,000.00 | ตร.ม. | 5.00 | 10,000.00 | 1.3624 | 6.81 | 13,624 | |
| | 2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | 600.00 | ม. | 10.00 | 6,000.00 | 1.3624 | 13.62 | 8,174 | |
| | 2.9 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | 2,000.00 | ตร.ม. | 5.00 | 10,000.00 | 1.3624 | 6.81 | 13,624 | |
| | ยกยอดไป | | | | 834,603 | | | 1,137,064 | |

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 (ต่อจากสามแยกหมู่ที่ 6) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.0 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.
 ชนิดไหล่ทาง หินผุ กว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2560

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|----------------|--------|--------------|------------------|----------------|
| | ยกยอดมา | | | | 834,603 | | | 1,137,064 | |
| 3 | งานผิวไหล่ทาง | | | | | | | | |
| 3.1 | ผิวไหล่ทางหินผุ | 60 | ลบ.ม. | 307 | 18,420 | 1.3624 | 418 | 25,095 | |
| 4 | งานท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| 4.1 | ท่อระบายน้ำคส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก.0.60 | 8 | ท่อน | 927 | 7,416 | 1.3624 | 1,263 | 10,104 | ค่า Factor F |
| | รวมยอดทั้งสิ้น | | | | 860,439 | | | 1,172,263 | เปลี่ยน |
| | ตัวอักษร รวมราคากลางทั้งสิ้น | | | | | | | 1,172,263 | |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าวัสดุและแรงงาน หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 (ต่อจากสามแยกหมู่ที่ 6) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศราวุธ สงสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประยุทธ์ สุดดวง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอวยชัย ชาติศิริกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ประมาณการ

(นายบัญญัติ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานะ เพ็งคียน)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายมนชัย สุขแพ)

