

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย				
สายทาง	-	ชื่อสายทาง ถนนสายหมู่ที่ 3	ราคาน้ำมัน	24.00-24.99	
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 3,4 ต.คลองน้อย		ระยะทาง	353.000	เมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240	1,950.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	15	=	41.73 บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	50.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	45	=	122.56 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	651.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	30	=	82.15 บาท/ลบ.ม.

งานหินผุถมไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				=	29.82	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	45	กม.		=	122.56	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	202.38	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	202.38	x	1.60	=	323.808	บาท/ลบ.ม.
				ค่าใช้จ่ายรวม	=	323.808 บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม	=	323 บาท/ลบ.ม.

ทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากท่าทราย				=	651.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	30.00	กม.		=	82.15	บาท/ลบ.ม.
				ค่าใช้จ่ายรวม	=	733.15 บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม	=	733.0 บาท/ลบ.ม.

คอบกัรืตผสมเสรีจ

ค่าวัสดุจากโรงผสม

ค่าขนส่ง

15.00 กม.

	=	1950.00	บาท/ลบ.ม.
	=	41.73	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1991.73	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1,991.0	บาท/ลบ.ม.